

Preterminert FP15

1,5U panel



BESKRIVELSE

Panelet er 1,5U høyt med uttrekbare skuff med teleskopskinner. Panel med 24 og 48 konnektorer leveres med en kabel mens panel med 96 konnektorer kan leveres med 2x G48 kabel eller 1x G96 kabel.

Fiberen i panelet er beskyttet av spiralstrømpe og ligger løst under skuffen i panelet. Dette tillater at man kan ta fiberskuffen tilsvarende ut av panelet (uten å løsne kabelen i eller utenfor panelet)

Når panelet monteres i 19" rack kan festbraketten eventuelt flyttes ca. 2 cm fram slik at panelet kommer 2 cm lenger bak i rack. Dette gir bedre plass foran panelet.

* 1U = 1HE = 44,45mm

Se eget datablad for mer detaljert beskrivelse av panelet og egnet tilbehør.

Panelene leveres ferdig bestykket med adaptere og preterminert Micro-Sheath kabel

INFORMASJON

- Panelet leveres med ferdig installert singelmodus kabel.
- Leveres med SC eller LC konnektorer med PC- eller APC polish.
- Kabel leveres med fast eller løs kledning i fastsatte lengder.
- Spesiellengder kan leveres på forespørsel.
- Loose tube kabel er av type μ Sheath.
- Kan monteres i 19" eller ETSI rack.

SPESIFIKASJONER

Se egne dataark for panel og kabel

Antall konnektorer:	SC UPC/APC	LC UPC/APC
	24	24
	48	48
		96
Kabeltype:	μSheath Loose Tube LSZH - Gul	
	Brannhemmende og halogenfri	
Diameter kabel, snitt:	G24	7,0mm - maks 7,5mm
	G48	7,9mm - maks 8,4mm
	G96	10,2mm - maks 10,7mm
Strekstyrke kabel:	IEC60794-1-2 Method E1	
Fibertype:	ITU - T G.657.A1 (kompatibel med G.652.D - OS2)	
Innskuddstap, kontakter:	< 0.4 dB @ 1310/1550 nm	< 0.15 dB typisk
Reflektert effekt, kontakter:	UPC < - 45 dB @ 1310/1550 nm	< - 50 dB typisk
	APC < - 60 dB @ 1310/1550 nm	< - 65 dB typisk
Klassifisering, kontakter:	Klasse C2 (PC), klasse C1 (APC)	IEC 61755 - 1 / 3
Bølgelengdeområde:	1260 - 1625 nm	
Temperaturområde:	- 40°C til 60°C	

PART NUMMER

P15-YxxMS-SCA-PIG-yy	Preterm i FP15, Gxx, μSheath, Gul	xx SC/APC Duplex - åpen ende, yy meter
P15-YxxMS-SCA-SCA-yy	Preterm i FP15, Gxx, μSheath, Gul	xx SC/APC Duplex - SC/APC, yy meter
P15-YxxMS-SCU-PIG-yy	Preterm i FP15, Gxx, μSheath, Gul	xx SC/UPC Duplex - åpen ende, yy meter
P15-YxxMS-SCU-SCU-yy	Preterm i FP15, Gxx, μSheath, Gul	xx SC/UPC Duplex - SC/UPC, yy meter
P15-YxxMS-LCA-PIG-yy	Preterm i FP15, Gxx, μSheath, Gul	xx LC/APC Duplex - åpen ende, yy meter
P15-YxxMS-LCA-LCA-yy	Preterm i FP15, Gxx, μSheath, Gul	xx LC/APC Duplex - LC/APC, yy meter
P15-YxxMS-LCU-PIG-yy	Preterm i FP15, Gxx, μSheath, Gul	xx LC/UPC Duplex - åpen ende, yy meter
P15-YxxMS-LCU-LCU-yy	Preterm i FP15, Gxx, μSheath, Gul	xx LC/UPC Duplex - LC/UPC, yy meter

xx = antall fiber og konnektorer

yy = antall meter kabel, leveres i 10, 20, 30, 40 og 50 meters lengder.

Spesial lengder kan leveres på forespørsel.